

Nr:	Onderdeel:	Jaar	BUDGET MOP				Raming:					
			Hv:	Ehd:	Prijs/ehd:	Subtotaal:	Totaal:	Hv:	Ehd:	Prijs/ehd:	Subtotaal:	Totaal:
	Alle bedragen ingeschat!					€ -					€ -	
	Dakbedekking					€ -					€ -	€ 93.309,39
	Dak schoon- en droog maken	2025/2029				€ -		1963 m2	€ 1,50	€ 2.941,56		
	1 laags dakbedekking over bestaand aanbrengen	2025/2029				€ -		1963 m2	€ 20,40	€ 40.045,20		
	Loden waterafvoer 60x80mm	-				€ -		13 sts	€ 42,00	€ 546,00		
	Randafwerking buitenranden	2025/2029				€ -		244 m1	€ 11,40	€ 2.781,60		
	sloop bestaande dakkappen	-				€ -		244 m1	€ 1,50	€ 365,63		
	L+a plasticol dakkappen					€ -		244 m1	€ 23,40	€ 5.709,60		
	inplakken lichtkoepels / ventilatoren					€ -		32 m2	€ 11,40	€ 364,80		
	vervangen regenpijpen					€ -		13 sts	€ 75,00	€ 975,00		
	vervangen lood	2029				€ -		113 m1	€ 100,00	€ 11.300,00		
	afvoeren afval					€ -		1 sts	€ 350,00	€ 350,00		
	sloop bestaande lichtkoepels					€ -		7 sts	€ 25,00	€ 175,00		
	l+a lichtkoepel + opstand	350+290	2029			€ -		7 sts	€ 715,00	€ 5.005,00		
	dakventilatoren groot	2021/2024				€ -		9 sts	€ 1.750,00	€ 15.750,00		
	dakventilatoren klein	2021/2024				€ -		8 sts	€ 875,00	€ 7.000,00		
						€ -				€ -		
	Buitenzijde gebouw					€ -				€ -		
	Herstel metselwerk muren entree					€ -				€ -		€ 1.450,00
	cleanen metselwerk	(voor Dorper Esch)				€ -				€ -		
	verwijderen en herstellen loszitten MW en voegwerk materiaal	2020				€ -		24 uur	€ 50,00	€ 1.200,00		
						€ -		1 pst	€ 250,00	€ 250,00		
						€ -				€ -		
	Herstel metselwerk muren entree (optioneel)	2020				€ -				€ -		€ -
	verwijderen rollaag					€ -		14 m1	€ 30,00	€ 420,00		
	plaatsen betonafdekkers	l: €45,-/m1; a: € 45,-/m1, los mat. € 5,-				€ -		14 m1	€ 95,00	€ 1.330,00		
	kitten betonafdekkers					€ -		6 m1	€ 8,00	€ 48,00		
						€ -				€ -		
	Herstel trap treden					€ -				€ -		€ 1.250,00
	verwijderen bestaande dubbelhardgebakken treden					€ -		10 m1	€ 15,00	€ 150,00		
	plaatsen nieuwe treden	l: €60,-/m1; a: € 45,-/m1, los mat. € 5,-				€ -		10 m1	€ 110,00	€ 1.100,00		
						€ -				€ -		
	Herstel dilatatie gevelmetselwerk					€ -				€ -		€ 930,00
	verwijderen bestaande dilatatie	2021				€ -		4 uur	€ 45,00	€ 180,00		
	nieuwe dilatatie op rugvulling	2021				€ -		1 post	€ 750,00	€ 750,00		
						€ -				€ -		
	Entreesluis					€ -				€ -		€ 1.140,00
	schoonloopmat					€ -		8 m2	€ 95,00	€ 760,00		
	systeemplafond	2020				€ -		8 m2	€ 35,00	€ 280,00		
	armaturen					€ -		1 sts	€ 75,00	€ 75,00		
	plinten	l+a+schilderen				€ -		2 m1	€ 12,50	€ 25,00		
						€ -				€ -		
	Entreesluis schoolzijde					€ -				€ -		€ 1.089,75
	schoonloopmat					€ -		7,2 m2	€ 95,00	€ 684,00		
	systeemplafond	2020				€ -		7,2 m2	€ 35,00	€ 252,00		
	armaturen					€ -		1 sts	€ 75,00	€ 75,00		
	plinten	l+a+schilderen				€ -		6,3 m1	€ 12,50	€ 78,75		
	geen wandafwerking					€ -				€ -		
						€ -				€ -		
	Entree					€ -				€ -		€ 8.912,50
	koop vloertegels	stelpost				€ -		65 m2	€ 45,00	€ 2.925,00		
	aanbrengen vloertegels					€ -		65 m2	€ 45,00	€ 2.925,00		
	systeemplafond	2020				€ -		65 m2	€ 35,00	€ 2.275,00		
	armaturen					€ -		8 sts	€ 75,00	€ 600,00		
	plinten	l+a+schilderen				€ -		15 m1	€ 12,50	€ 187,50		
	geen wandafwerking					€ -				€ -		
						€ -				€ -		
	Kantine en keuken					€ -				€ -		€ 7.355,00
	systeemplafond	keuken	2020			€ -		21,5 m2	€ 35,00	€ 752,50		
	systeemplafond	kantine en vergaderruimte	2020			€ -		133 m2	€ 35,00	€ 4.655,00		
	armaturen	keuken				€ -		2 sts	€ 75,00	€ 150,00		
	armaturen	kantine en vergaderruimte				€ -		34 sts	€ 75,00	€ 2.550,00		
	geen wandafwerking					€ -				€ -		
						€ -				€ -		
	Gang tussen kleedkamers en nieuwe sporthal					€ -				€ -		€ 6.692,50
	koop vloertegels	stelpost	2023			€ -		45 m2	€ 45,00	€ 2.025,00		
	aanbrengen vloertegels		2023			€ -		45 m2	€ 45,00	€ 2.025,00		
	systeemplafond		2020			€ -		58 m2	€ 35,00	€ 2.030,00		
	armaturen					€ -		4 sts	€ 75,00	€ 300,00		
	plinten	l+a+schilderen				€ -		25 m1	€ 12,50	€ 312,50		
	geen wandafwerking					€ -				€ -		
						€ -				€ -		
	Gang tussen kleedkamers en oude sporthal					€ -				€ -		€ 6.737,50
	koop vloertegels	stelpost	2023			€ -		48 m2	€ 45,00	€ 2.178,00		
	aanbrengen vloertegels		2023			€ -		48 m2	€ 45,00	€ 2.178,00		
	systeemplafond		2020			€ -		48,4 m2	€ 35,00	€ 1.694,00		
	armaturen		2028			€ -		5 sts	€ 75,00	€ 375,00		
	plinten	l+a+schilderen				€ -		25 m1	€ 12,50	€ 312,50		
	geen wandafwerking					€ -				€ -		
						€ -				€ -		
	Kleedkamer 1:					€ -				€ -		€ 13.977,00
	koop vloertegels	stelpost	2023			€ -		37 m2	€ 45,00	€ 1.683,00		
	aanbrengen vloertegels		2023			€ -		37 m2	€ 45,00	€ 1.683,00		
	koop wandtegels	stelpost	2029			€ -		50 m2	€ 25,00	€ 1.260,00		
	aanbrengen wandtegels		2029			€ -		50 m2	€ 35,00	€ 1.760,00		
	lijm en voegsel					€ -		88 m2	€ 2,50	€ 219,50		
	kitwerk vloer - wand					€ -		18 m1	€ 5,00	€ 90,00		
	kitwerk wand - wand					€ -		36 m1	€ 5,00	€ 180,00		
	kitwerk sanitair					€ -		5 m1	€ 5,00	€ 25,00		
	vaste douchekop (zonder sensor)	l+a				€ -		5 sts	€ 175,00	€ -		
	douchegarnituur en bewegingsensor	l+a				€ -		5 sts	€ 456,50	€ 2.282,50		
	staande toilet + reservoir en wc-bril/deksel	l+a				€ -		1 sts	€ 300,00	€ -		
	toilet + inbouwreservoir	l+a bouwkundig				€ -		1 sts	€ 125,00	€ 125,00		
	toilet + inbouwreservoir	l+a installatietechnisch				€ -		1 sts	€ 1.000,00	€ 1.000,00		
	wastafel + kraan + aanbouwset	l+a				€ -		1 sts	€ 350,00	€ 350,00		
	systeemplafond		2023			€ -		37 m2	€ 45,00	€ 1.683,00		
	armaturen kleedkamer	l+a				€ -		2 sts	€ 75,00	€ 150,00		
	armaturen douche	l+a				€ -		1 sts	€ 95,00	€ 95,00		
	armaturen toilet	l+a				€ -		1 sts	€ 75,00	€ 75,00		
	ventilatieventielen	l+a				€ -		6 sts	€ 35,00	€ 210,00		
	post aanpassen ventilatiekanalen	l+a				€ -		1 post	€ 550,00	€ 550,00		
	opnemen het herplaatsen banken en kapstukken					€ -		4 uur	€ 50,00	€ 200,00		
	geen wandafwerking kleedgedeelte					€ -				€ -		
	schilderen binnendeuren		2023			€ -		2 sts	€ 100,00	€ 200,00		
	schilderen binnenkozijn		2023			€ -		2 sts	€ 75,00	€ 150,00		
						€ -				€ -		
	Kleedkamer 2:					€ -				€ -		€ 13.977,00
						€ -				€ -		
	Kleedkamer 3:					€ -				€ -		€ 13.977,00
						€ -				€ -		
	Kleedkamer 4:					€ -				€ -		€ 13.977,00
						€ -				€ -		
	Kleedkamer scheids 1:					€ -				€ -		€ 6.981,55
	koop vloertegels	stelpost	2023			€ -		8 m2	€ 45,00	€ 355,50		
	aanbrengen vloertegels		2023			€ -		8 m2	€ 45,00	€ 355,50		
	koop wandtegels	stelpost	2029			€ -		38 m2	€ 25,00	€ 959,00		
	aanbrengen wandtegels		2029			€ -		38 m2	€ 35,00	€ 1.342,60		

	lijm en voegsel			46	m2	€ -		46	m2	€ 2,50	€ 115,65	
	kitwerk vloer - wand			14	m1	€ -		14	m1	€ 5,00	€ 70,00	
	kitwerk wand - wand			38	m1	€ -		38	m1	€ 5,00	€ 191,80	
	kitwerk sanitair			4	m1	€ -		4	m1	€ 5,00	€ 20,00	
	vaste douchekop (zonder sensor)	I+a		1	sts	€ -		1	sts	€ 175,00	€ -	
	douchegarnituur en bewegingsensor	I+a		1	sts	€ -		1	sts	€ 456,50	€ 456,50	
	staande toilet + reservoir en wc-bril/deksel	I+a		1	sts	€ -		1	sts	€ 300,00	€ -	
	toilet + inbouwreservoir	I+a bouwkundig		1	sts	€ -		1	sts	€ 125,00	€ 125,00	
	toilet + inbouwreservoir	I+a installatietechnisch		1	sts	€ -		1	sts	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
	wastafel + kraan + aanbouwset	I+a		1	sts	€ -		1	sts	€ 350,00	€ 350,00	
	systeemplafond		-	8	m2	€ -		8	m2	€ 45,00	€ 360,00	
	armaturen kleedkamer	I+a		1	sts	€ -		1	sts	€ 75,00	€ 75,00	
	armaturen douche / toilet	I+a		1	sts	€ -		1	sts	€ 95,00	€ 95,00	
	ventilatieventielen	I+a		6	sts	€ -		6	sts	€ 35,00	€ 210,00	
	post aanpassen ventilatiekanalen	I+a		0	post	€ -		1	post	€ 350,00	€ 350,00	
	opnemen het herplaatsen banken en kapstukken			4	uur	€ -		4	uur	€ 50,00	€ 200,00	
	geen wandafwerking kleedgedeelte					€ -				€ -	€ -	
	schilderen binnendeuren		2023			€ -		2	sts	€ 100,00	€ 200,00	
	schilderen binnenkozijn		2023			€ -		2	sts	€ 75,00	€ 150,00	
						€ -				€ -	€ -	
	Kleedkamer scheids 2:					€ -				€ -	€ -	€ 6.981,55
						€ -				€ -	€ -	
	Herentoilet:					€ -				€ -	€ -	€ 7.879,00
	koop vloertegels	stelpost	2023	10	m2	€ -		10	m2	€ 45,00	€ 432,00	
	aanbrengen vloertegels		2023	10	m2	€ -		10	m2	€ 45,00	€ 432,00	
	koop wandtegels	stelpost	2029	27	m2	€ -		27	m2	€ 25,00	€ 675,00	
	aanbrengen wandtegels		2029	27	m2	€ -		27	m2	€ 35,00	€ 945,00	
	lijm en voegsel			37	m2	€ -		37	m2	€ 2,50	€ 91,50	
	kitwerk vloer - wand			18	m1	€ -		18	m1	€ 5,00	€ 90,00	
	kitwerk wand - wand			32	m1	€ -		32	m1	€ 5,00	€ 157,50	
	kitwerk sanitair			12	m1	€ -		12	m1	€ 5,00	€ 60,00	
	spatwanden	de- en monteren		4	uur	€ -		4	uur	€ 50,00	€ 200,00	
	staande toilet + reservoir en wc-bril/deksel	I+a		2	sts	€ -		2	sts	€ 300,00	€ -	
	toilet + inbouwreservoir	I+a bouwkundig		2	sts	€ -		2	sts	€ 125,00	€ 250,00	
	toilet + inbouwreservoir	I+a installatietechnisch		2	sts	€ -		2	sts	€ 1.000,00	€ 2.000,00	
	urinoirs	I+a		3	sts	€ -		3	sts	€ 450,00	€ 1.350,00	
	systeemplafond			10	m2	€ -		10	m2	€ 35,00	€ 336,00	
	armaturen toilet	I+a		4	sts	€ -		4	sts	€ 75,00	€ 300,00	
	ventilatieventielen	I+a		1	sts	€ -		1	sts	€ 35,00	€ 35,00	
	schilderen binnendeuren		2023	3	sts	€ -		3	sts	€ 100,00	€ 300,00	
	schilderen binnenkozijn		2023	3	sts	€ -		3	sts	€ 75,00	€ 225,00	
						€ -				€ -	€ -	
	Damestoilet:					€ -				€ -	€ -	€ 7.809,00
	koop vloertegels	stelpost	2023	10	m2	€ -		10	m2	€ 45,00	€ 432,00	
	aanbrengen vloertegels		2023	10	m2	€ -		10	m2	€ 45,00	€ 432,00	
	koop wandtegels	stelpost	2029	27	m2	€ -		27	m2	€ 25,00	€ 675,00	
	aanbrengen wandtegels		2029	27	m2	€ -		27	m2	€ 35,00	€ 945,00	
	lijm en voegsel			37	m2	€ -		37	m2	€ 2,50	€ 91,50	
	kitwerk vloer - wand			18	m1	€ -		18	m1	€ 5,00	€ 90,00	
	kitwerk wand - wand			32	m1	€ -		32	m1	€ 5,00	€ 157,50	
	kitwerk sanitair			8	m1	€ -		8	m1	€ 5,00	€ 40,00	
	spatwanden	de- en monteren		4	uur	€ -		4	uur	€ 50,00	€ 200,00	
	staande toilet + reservoir en wc-bril/deksel	I+a		3	sts	€ -		0	sts	€ 300,00	€ -	
	toilet + inbouwreservoir	I+a bouwkundig		3	sts	€ -		3	sts	€ 125,00	€ 375,00	
	toilet + inbouwreservoir	I+a installatietechnisch		3	sts	€ -		3	sts	€ 1.000,00	€ 3.000,00	
	systeemplafond			10	m2	€ -		10	m2	€ 35,00	€ 336,00	
	armaturen toilet	I+a		4	sts	€ -		4	sts	€ 75,00	€ 300,00	
	ventilatieventielen	I+a		1	sts	€ -		1	sts	€ 35,00	€ 35,00	
	schilderen binnendeuren		2023	4	sts	€ -		4	sts	€ 100,00	€ 400,00	
	schilderen binnenkozijn		2023	4	sts	€ -		4	sts	€ 75,00	€ 300,00	
						€ -				€ -	€ -	
	Invalidentoilet:					€ -				€ -	€ -	€ 3.278,25
	koop vloertegels	stelpost	2023	4	m2	€ -		4	m2	€ 45,00	€ 162,00	
	aanbrengen vloertegels		2023	4	m2	€ -		4	m2	€ 45,00	€ 162,00	
	koop wandtegels	stelpost	2029	10	m2	€ -		10	m2	€ 25,00	€ 247,50	
	aanbrengen wandtegels		2029	10	m2	€ -		10	m2	€ 35,00	€ 346,50	
	lijm en voegsel			14	m2	€ -		14	m2	€ 2,50	€ 33,75	
	kitwerk vloer - wand			6,6	m1	€ -		6,6	m1	€ 5,00	€ 33,00	
	kitwerk wand - wand			8	m1	€ -		8	m1	€ 5,00	€ 37,50	
	kitwerk sanitair			4	m1	€ -		4	m1	€ 5,00	€ 20,00	
	hulpmiddelen invalidentoilet	I+a		1	sts	€ -		1	sts	€ 350,00	€ 350,00	
	staande toilet + reservoir en wc-bril/deksel	I+a		1	sts	€ -		0	sts	€ 300,00	€ -	
	toilet + inbouwreservoir	I+a bouwkundig		1	sts	€ -		1	sts	€ 125,00	€ 125,00	
	toilet + inbouwreservoir	I+a installatietechnisch		1	sts	€ -		1	sts	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
	wastafel + kraan + aanbouwset	I+a		1	sts	€ -		1	sts	€ 350,00	€ 350,00	
	systeemplafond			4	m2	€ -		4	m2	€ 35,00	€ 126,00	
	armaturen toilet	I+a		1	sts	€ -		1	sts	€ 75,00	€ 75,00	
	ventilatieventielen	I+a		1	sts	€ -		1	sts	€ 35,00	€ 35,00	
	schilderen binnendeuren		2023	1	sts	€ -		1	sts	€ 100,00	€ 100,00	
	schilderen binnenkozijn		2023	1	sts	€ -		1	sts	€ 75,00	€ 75,00	
						€ -				€ -	€ -	
	Tribune nieuwe sporthal					€ -				€ -	€ -	€ 8.587,50
	egaliseren en schuren ondergrond					€ -		105	m2	€ 7,50	€ 787,50	
	leveren en aanbrengen linoleum		2020			€ -		105	m2	€ 55,00	€ 5.775,00	
	overgangsprofielen / hoekprofielen	I+a				€ -		120	m1	€ 12,50	€ 1.500,00	
	in de was zetten linoleum					€ -		105	m2	€ 5,00	€ 525,00	
	** optioneel pvc? **					€ -				€ -	€ -	
	geen wandafwerking					€ -				€ -	€ -	
						€ -				€ -	€ -	
	Tribune bestaande sporthal					€ -				€ -	€ -	€ 7.547,50
	egaliseren en schuren ondergrond					€ -		97	m2	€ 7,50	€ 727,50	
	leveren en aanbrengen linoleum		2020			€ -		97	m2	€ 55,00	€ 5.335,00	
	overgangsprofielen / hoekprofielen	I+a				€ -		80	m1	€ 12,50	€ 1.000,00	
	in de was zetten linoleum					€ -		97	m2	€ 5,00	€ 485,00	
	** optioneel pvc? **					€ -				€ -	€ -	
	geen wandafwerking					€ -				€ -	€ -	
						€ -				€ -	€ -	
	Bergruimte					€ -				€ -	€ -	€ 1.203,75
	koop vloertegels	stelpost	2023	4	m2	€ -		4	m2	€ 45,00	€ 180,00	
	aanbrengen vloertegels		2023	4	m2	€ -		4	m2	€ 45,00	€ 180,00	
	lijm en voegsel			4	m2	€ -		4	m2	€ 2,50	€ 10,00	
	systeemplafond			4	m2	€ -		4	m2	€ 35,00	€ 140,00	
	armaturen	I+a		1	sts	€ -		1	sts	€ 75,00	€ 75,00	
	uitstortgootsteen + kraan + aanbouwset	I+a		1	sts	€ -		1	sts	€ 350,00	€ 350,00	
	schilderen binnendeuren		2023	1	sts	€ -		1	sts	€ 100,00	€ 100,00	
	schilderen binnenkozijn		2023	1	sts	€ -		1	sts	€ 75,00	€ 75,00	
	plinten	I+a+schilderen		7,5	m1	€ -		7,5	m1	€ 12,50	€ 93,75	
	geen wandafwerking					€ -				€ -	€ -	
	-					€ -				€ -	€ -	
						€ -				€ -	€ -	
	Personeelsruimte / E.H.B.O.					€ -				€ -	€ -	€ 2.568,75
	koop vloertegels	stelpost	2023	13	m2	€ -		13	m2	€ 45,00	€ 562,50	
	aanbrengen vloertegels		2023	13	m2	€ -		13	m2	€ 45,00	€ 562,50	
	lijm en voegsel			13	m2	€ -		13	m2	€ 2,50	€ 31,25	
	systeemplafond			13	m2	€ -		13	m2	€ 35,00	€ 437,50	
	armaturen	I+a		2	sts	€ -		2	sts	€ 75,00	€ 150,00	
	wastafel + kraan + aanbouwset	I+a		1	sts	€ -		1	sts	€ 350,00	€ 350,00	
	schilderen binnendeuren		2023	1	sts	€ -		1	sts	€ 100,00	€ 100,00	
	schilderen binnenkozijn		2023	1	sts	€ -		1	sts	€ 75,00	€ 75,00	
	plinten	I+a+schilderen		10	m1	€ -		10	m1	€ 12,50	€ 125,00	
	geen wandafwerking					€ -				€ -	€ -	
	-					€ -				€ -	€ -	
						€ -				€ -	€ -	
	Technische ruimte					€ -				€ -	€ -	€ 175,00
	schilderen binnendeuren		2023	1	sts	€ -		1	sts	€ 100,00	€ 100,00	
	schilderen binnenkozijn		2023	1	sts	€ -		1	sts	€ 75,00	€ 75,00	
	geen wandafwerking					€ -				€ -	€ -	

						€ -				€ -	
Wedstrijdleiding						€ -				€ -	€ 1.302,50
vloerbedekking	I+a	2024	11,5	m2		€ -	11,5	m2	€ 50,00	€ 575,00	
systeemplafond			11,5	m2		€ -	11,5	m2	€ 35,00	€ 402,50	
armaturen	I+a		2	sts		€ -	2	sts	€ 75,00	€ 150,00	
schilderen binnendeuren		2023	1	sts		€ -	1	sts	€ 100,00	€ 100,00	
schilderen binnenkozijn		2023	1	sts		€ -	1	sts	€ 75,00	€ 75,00	
-						€ -			€ -	€ -	
						€ -			€ -	€ -	
Divers						€ -				€ -	€ 27.825,00
post nieuwe pictogrammen op deuren			17	sts		€ -	17	sts	€ 45,00	€ 765,00	
sloopwerkzaamheden			64	uur		€ -	64	uur	€ 45,00	€ 2.880,00	
overig binnenschilderwerk		2023	1	post		€ -	1	post	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
verwijderen reeds overtegelde vloertegels			24	uur		€ -	24	uur	€ 45,00	€ 1.080,00	
verwijderen alle vloertegels igv nieuw niet over bestaand			80	uur		€ -	0	uur	€ 45,00	€ -	
uitvlakken ondergrond na verwijderen bestaande vloertegels			375	m2		€ -	48	m2	€ 12,50	€ 600,00	
post uitvlakken wanden (wandtegels deels over bestaand, deels slopen (toiletten))			250	m2		€ -	0	m2	€ 25,00	€ -	
afval			1	post		€ -	1	post	€ 1.250,00	€ 1.250,00	
onvoorzien			1	post		€ -	1	post	€ 12.500,00	€ 12.500,00	
toeslag gefaseerde uitvoering (stofschotten ed)			1	post		€ -	1	post	€ 3.750,00	€ 3.750,00	
						€ -			€ -	€ -	
Installaties						€ -				€ -	€ 5.200,00
post verwijderen en afsluiten bestaande installaties			40	uur		€ -	40	uur	€ 65,00	€ 2.600,00	
post verwijderen en herplaatsen/vernieuwen installaties plafonds			40	uur		€ -	40	uur	€ 65,00	€ 2.600,00	
post onderhoud / vervangen dakventilatoren	bij dakbedekkingen		1	post		€ -	0	post	€ 5.000,00	€ -	
post dakdekker ivm vervangen dakventilatoren	bij dakbedekkingen		1	post		€ -	0	post	€ 750,00	€ -	
						€ -			€ -	€ -	
Budgetten (vlg MOP index 2023)	MOP 2022-2026								€ 198.040,00		
Dakbedekking -deels-		2025	1	pst	€ 81.408,00	€ 81.408,00					
Lichtkoepels			7	sts	€ 300,00	€ 2.100,00					
Binnenschilderwerk - compleet -		2023	1	pst	€ 28.220,00	€ 28.220,00					
Herstellen stoep dhg tegels		2022	1	pst	€ 2.894,00	€ 2.894,00					
Herstellen voegwerken tuinmuren		2022	1	pst	€ 1.473,00	€ 1.473,00					
Herstraten betonlinkers		2025	1	pst	€ 2.629,00	€ 2.629,00					
Vervangen kitvoeg dilatatie gevelmetselwerk		2022	1	pst	€ 187,00	€ 187,00					
Vervangen hang en sluitwerk binnendeuren		2023	1	pst	€ 530,00	€ 530,00					
Vervangen (wand)tapijt	** nazien of deze aan vervanging toe is **	2024	0	pst	€ 20.640,00	€ -					
Vervangen vloerafwerking linoleum		2022	1	pst	€ 5.527,00	€ 5.527,00					
Vervangen armaturen binnenlamp	alleen keuken?	2022	1	pst	€ 104,00	€ 104,00					
Vervangen closetpot compleet		2023	1	pst	€ 3.378,00	€ 3.378,00					
Vervangen dakventilator		2022	1	pst	€ 11.666,00	€ 11.666,00					
Vervangen douchegarnituur		2023	1	pst	€ 1.373,00	€ 1.373,00					
Vervangen douchemengkraan		2023	1	pst	€ 1.870,00	€ 1.870,00					
Vervangen plafonduafwerking hwc-plaat		2022	1	pst	€ 882,00	€ 882,00					
Vervangen sanitaire toestellen		2023	1	pst	€ 574,00	€ 574,00					
Vervangen systeemplafond HWC		2022/2023	1	pst	€ 22.685,00	€ 22.685,00					
Vervangen uitstortgootsteen		2022	1	pst	€ 255,00	€ 255,00					
Vervangen urinoir		2023	1	pst	€ 576,00	€ 576,00					
Vervangen vloertegels geglazuurd		2023	1	pst	€ 25.111,00	€ 25.111,00					
Vervangen wastafel		2023	1	pst	€ 3.878,00	€ 3.878,00					
Vervangen wastafelkraan		2022/2023	1	pst	€ 720,00	€ 720,00					
** Budget in Key2Financien wijkt hiervan af**	Totaal 2023-2027 ca. : € 277.850,-										
TOTAAL, excl. BTW						€ 198.040,00	€ 198.040,00			€ 272.691,49	€ 272.113,99
Algemene kosten 7%								7 %		€ 19.088,40	
Winst & Risico 3%								3 %		€ 8.753,40	
CAR 0,2%								0,2 %		€ 601,07	
TOTAAL, incl. opslagen, excl. BTW							€ 198.040,00				€ 301.134,36
TOTAAL, incl. opslagen en BTW							€ 239.628,40				€ 364.372,57